

*Beleuchtung****Sicherheitsbeleuchtung (Einzelbatterie)******Monatliche Wartung***

Arbeitsaufwand:

Ort: Hauptsaal

- Der Ausfall der Netzstromversorgung zum Beleuchtungskreis soll durch Ausschalten der Sicherung ‚Notbeleuchtung‘ simuliert werden.
- Teste die Sicherheitsleuchten im Batteriebetriebsmodus für **15 min**. Die Batterien der Leuchten, die nicht über die gesamte Dauer des Tests erhellt bleiben, sollten ausgewechselt werden.
- Nach abgeschlossenem Test Sicherung wieder zuschalten.
- Protokolliere die Ergebnisse im Logbuch.

Alle Arbeiten nur nach geltenden Sicherheitsvorschriften durchführen!
